

COMMUNE DE LAVELANET DE COMMINGES

Mairie

Le Village

31220 LAVELANET DE COMMINGES

**ROUTE DEPARTEMENTALE N°8
PR 54+935 A PR 55+045**

Construction de trottoirs

5 - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Ind.	Date	Modifications
A	27/05/2016	Etablissement du document

DCE



BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES VRD

16, allée du petit colombier
31770 COLOMIERS
Tél. : 05 61 48 66 94
Fax : 05 61 48 71 55
axe.ingenierie@wanadoo.fr

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

N° de Prix	Désignation des travaux	U	Quantités	PU HT	Dépense HT
100 - INSTALLATIONS DE CHANTIER					
101	INSTALLATION DE CHANTIER	F	1,00		
200 - TRAVAUX PREPARATOIRES					
201	DEMOLITION DE MACONNERIE DE TOUTE NATURE	M3	3,00		
202	DEMOLITION D'AQUEDUC	ML	30,00		
203	DEMOLITION DE BORDURE	ML	10,00		
204	DECOUPE CHAUSSEE A LA SCIE HYDRAULIQUE	ML	125,00		
205	DECROUTAGE DE CHAUSSEE	M2	70,00		
300 - TERRASSEMENTS ET VOIRIE					
301	TERRASSEMENTS MECANIKES POUR POUTRES DE RIVES	M3	100,00		
302	GRAVE NATURELLE 0/80	M3	55,00		
303	GRAVE NON TRAITEE 0/20	M3	10,00		
304	GRAVE BITUME ENRICHIE 0/14	T	25,00		
305	BETON BITUMINEUX SEMI-GRENU 0/10	T	25,00		
400 - BORDURES ET CANIVEAUX					
401	BORDURES T2	ML	125,00		
402	CANIVEAUX CS2	ML	105,00		
500 - TROTTOIRS					
501	TERRASSEMENTS MECANIKES POUR TROTTOIR	M3	55,00		
502	TROTTOIR EN GRAVE NON TRAITEE 0/20 CALCAIRE	M2	180,00		
600 - ASSAINISSEMENT PLUVIAL					
601	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PVC CR8				
	a) PHI 200	ML	15,00		
	b) PHI 315	ML	5,00		
602	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS BETON A135				
	a) PHI 500	ML	110,00		
	b) PHI 600	ML	10,00		
603	CONSTRUCTION DE TETES D'AQUEDUCS				
	a) PHI 600	U	1,00		
604	CONSTRUCTION DE REGARD DE VISITE PREFABRIQUE PHI 1000	U	1,00		
605	CONSTRUCTION DE REGARD DE VISITE PREFABRIQUE PHI 600	U	6,00		
606	REGARD AVALOIR TYPE AVT 700	U	1,00		
607	REGARD A GRILLE 750 x 300	U	2,00		
608	REGARD DE BRANCHEMENT				
	a) 300 X 300	U	5,00		
700 - ESPACES VERTS					
701	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE	M3	25,00		
800 - SIGNALISATION HORIZONTALE					
801	SIGNALISATION HORIZONTALE EN ENDUIT A FROID				
	a) Passages piétons	M2	14,00		
900 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES					
901	PLAN DE RECOLEMENT DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX	F	1,00		
				TOTAL HT :	
				TVA 20% :	
				TOTAL TTC :	

N° de Prix	Désignation des travaux	U	Quantités	PU HT	Dépense HT
	OPTION				
	600 - ASSAINISSEMENT PLUVIAL				
601	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PVC CR8 c) PHI 400 sous Route Départementale N° 8	ML	10,00		
603	CONSTRUCTION DE TETES D'AQUEDUCS b) PHI 400	U	1,00		
				TOTAL HT :	
				TVA 20% :	
				TOTAL TTC :	

A

Le

L'Entreprise

Le Pouvoir Adjudicateur